RESOLUCIÓ

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE DERIVACIÓ MUNICIPAL A SANTA MARIA DE MARTORELLES

Antecedents

1. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s'ha creat l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat amb l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat i construir, conservar, gestionar i explotar l'esmentada xarxa. L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat ha iniciat la seva activitat l'1 de març de 2019.

2. El Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles (Id.Pla 05.01), forma part de la xarxa d'abastament en alta Ter-Llobregat d'interès supramunicipal que està previst en el vigent Pla d'Inversions i reposicions de la xarxa bàsica d'abastament Ter-Llobregat gestionada per l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. Així mateix, aquesta actuació s'inclou en l'annex I del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027, dins l'apartat B2.024 Actuacions de millora i reforç de la xarxa Ter-Llobregat operada per ATL.

3. El present projecte té un pressupost de 3.962.126,30€ (IVA exclòs) i un termini d'execució de 18 mesos. Així mateix, el Projecte conté un annex amb la relació de béns i drets afectats de titularitat pública i particular que requereix la tramitació dels corresponents expedients administratius adreçats a l'obtenció dels drets i autoritzacions oportunes. En el cas dels béns i drets de titularitat privada, es preveu la seva expropiació forçosa.

4. En data 13 de març de 2026 la Direcció d'Obres i Projectes de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat va emetre informe tècnic, on esmenta que el Projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser executat i considerant-lo suficient, informa proposant la seva aprovació tècnica i l'inici de la tramitació administrativa.

5. En data 27 de març de 2026 el Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat va aprovar tècnicament i inicialment el projecte acordant sotmetre'l al tràmit d'audiència i d'informe previ previst en l'art. 127.2 del TRLA sobre els aspectes urbanístics als Ajuntaments de Martorelles i de Santa Maria de Martorelles, pel termini d'un mes.

6. En data 27 d'abril de 2026 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 9653) i, en data 29 d'abril de 2026, al diari "elPeriódico" l'anunci d'informació pública. Així mateix, també es va anunciar a la pàgina web d'ATL www.atl.cat i es remeté als Ajuntaments de Martorelles i Sta. Maria Martorelles per a la seva exposició pública i emissió de l'informe urbanístic previst a l'art. 127.2 del TRLA.

7. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública, es detallen a continuació els informes, les al·legacions i les consideracions formulades respecte del Projecte i dels béns i drets afectats, recollits en l'informe emès el 18 de setembre de 2026 per la Direcció d'Obres i Projectes, en el qual s'analitzen les següents al·legacions presentades:

7.1 Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN)

En el seu informe, la DGPAMN realitza les següents consideracions:
D'acord amb el que estableix la normativa vigent, s'han realitzat consultes prèvies sobre la necessitat de sotmetre el Projecte de referència al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària als organismes i entitats següents:

Relació de consultats	Respostes rebudes
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona	
Agència Catalana de l'Aigua	x
Direcció General de Protecció Civil	x
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments	
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	x
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura	x
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	x
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica	
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona	
Consell Comarcal del Vallès Oriental	
Consorci del Parc de la Serralada Litoral	x
Ajuntament de Martorelles	x
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles	
DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural	
ADENC- Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura	

Dels pronunciaments rebuts, es destaca el següent:
L'informe de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals, de 21 d'octubre de 2025, realitza consideracions relatives a l'afectació a infraestructures rurals, sòls i conreus, explotacions ramaderes i activitat socioeconòmica, relacionant un seguit de mesures a tenir en compte, en cas que aquestes afectacions es produeixin.
L'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 29 d'octubre de 2025, indica que no té consideracions a emetre en relació amb els efectes que sobre el medi geològic pot comportar el desenvolupament del Projecte que es proposa.
L'informe de l'Ajuntament de Martorelles, de 6 de novembre de 2025, assenyala que la documentació no contempla els treballs de desamiantat amb l'eliminació de l'actual canonada de fibrociment, ni les seves afectacions al medi. En aquest sentit, es demana que en el procediment d'avaluació ambiental simplificada es tingui en compte l'impacte

ambiental dels treballs de manipulació i retirada de la canonada antiga, ja que poden comportar l'alliberament de fibres d'amiant al medi.
L'informe de l'òrgan gestor del Parc de la Serralada Litoral (Diputació de Barcelona), de 20 de novembre de 2025, indica que les actuacions previstes en el Projecte se situen fora de l'àmbit normatiu del Parc, el qual el Consorci n'actua com a òrgan gestor. L'informe afegeix que la part del Projecte inclosa actualment dins l'espai de la xarxa Natura 2000 (el nou dipòsit i l'adequació del seu camí d'accés), passarà a formar part de l'àmbit normatiu del Parc de la Serralada Litoral quan es modifiqui el Pla especial.
L'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 29 de desembre de 2025, conclou que les actuacions proposades no suposaran un impacte respecte el vector aigua. De totes maneres, s'emeten consideracions en relació amb el domini públic hidràulic, que s'exposen en la present avaluació.
L'informe de la Subdirecció General de Programes en Protecció Civil, de 9 de gener de 2026, conclou que el Projecte no comporta la implantació de nous elements vulnerables en el marc de la Resolució IRP/971/2010 i a la Instrucció ITMP, de manera que el Projecte és compatible amb la gestió dels riscos de protecció civil inclosos en la Resolució i Instrucció esmentades, i no li són d'aplicació els criteris pel control de la implantació de nous elements vulnerables establerts a les mateixes.
L'informe del Departament de Cultura, de 23 de gener de 2026, té sentit favorable, condicionat a un seguit de consideracions, les quals s'exposen en la present avaluació.
La DGPAMN resol, després de realitzar l'avaluació d'impacte ambiental del projecte d'acord amb els criteris de l'annex III, el següent:

Primer:
Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte en sòl no urbanitzable per a la reposició de la canonada de derivació municipal, als termes municipals de Santa Maria de Martorelles i Martorelles, pel qual es determina que no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes significatius en el medi ambient.
Segon:
Incorporar les condicions addicionals següents:
a) Cal justificar la idoneïtat de mantenir la canonada existent soterrada i assegurar que aquesta opció suposa un impacte menor que la seva extracció. En aquest sentit, cal incorporar informació addicional respecte l'estat de la canonada, composició i possibles impactes associats a l'alliberament de fibres d'amiant.
En cas que el manteniment de la canonada suposi un risc, cal retirar-la una vegada la nova canonada estigui del tot instal·lada i es pugui assegurar el correcte funcionament de la xarxa d'abastament. Les actuacions s'hauran de dur a terme amb empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant i, abans d'iniciar-les, hauran de presentar i tenir aprovat un pla de treball per l'Autoritat laboral del lloc on s'hagin d'efectuar els treballs. La gestió dels residus s'efectuarà mitjançant empreses transportistes i empreses gestores de residus autoritzades.

b) Cal executar les obres fora del període de reproducció de la fauna de la zona, comprès entre l'1 de març i el 31 de juliol. Aquesta mesura s'haurà d'aplicar, com a mínim, a aquelles actuacions que es duguin a terme dins l'espai de la xarxa Natura 2000, en concret, l'adequació del camí i la construcció del nou dipòsit.
c) Cal incorporar els aspectes descrits en l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 29 de desembre de 2025, relatius a l'afectació de l'execució de la canonada sobre el domini públic hidràulic.
d) Cal donar compliment a les consideracions de l'informe del Departament de Cultura, de 23 de gener de 2026, relatives a realitzar un control arqueològic dels rebaixos del subsol en el tram afectat que limita amb el jaciment arqueològic identificat.
Tercer:
Finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions que estableixen el document ambiental i la resolució.
Quart:
Traslladar la resolució als Serveis Territorials a Barcelona per a la seva notificació a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i als Ajuntaments de Martorelles i Santa Maria de Martorelles.

7.2 Ajuntament de Martorelles

Durant el període d'informació pública no s'ha emès, per part del consistori, ni el certificat d'exposició pública ni l'informe preceptiu de caràcter municipal.
El decret d'alcaldia amb número de resolució 2026/364, rebut a 14/08/2026 resol el següent:

PRIMER.
1. Comparèixer al tràmit d'informació pública i audiència del procediment seguit per l'aprovació inicial del Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa María de Martorelles, Id.Pla 05.01, adoptada per l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i publicada al DOGC el 27 d'abril de 2026.
2. Presentar al·legació a l'aprovació inicial del Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles, Id.Pla 05.01 per tal que el dit Projecte també inclogui expressament la total retirada de l'antiga canonada de fibrociment que se substitueix i que creua el terme municipal de Martorelles, atès que serà manipulada i augmentarà el risc de despreniment de fibres i d'acord amb el mandat de la L8/2026.

SEGON.
- Emetre i lliurar l'informe urbanístic preceptiu municipal, emès per l'arquitecte municipal en data 7 d'agost de 2026, als efectes de l'art.9.1 D64/2014 i l'art.127 DLeg 1/2001.

TERCER.
1. Practicar la liquidació provisional corresponent a la taxa per llicències en matèria d'urbanisme establerta per l'Ordenança fiscal n. 22 d'aquest Ajuntament, sobre la base imposable constituïda pel pressupost declarat amb un valor de 3.962.126,30 €. En aplicació de la tarifa fixada a l'art.6.1 OF n.22 per als projectes el valor dels quals es trobi comprès entre 1.000.001 i 6.000.000 €, la quota tributària ascendeix a 15.000,00€.
2. Requerir la interessada que efectuï el pagament de 15.000,00 €, el qual haurà de fer mitjançant transferència bancària a algun dels comptes de l'Ajuntament citats a la resolució.
3. Dita liquidació provisional es practica i se'n requereix el pagament sens perjudici que aquest valor sigui revisat un cop acabades les obres pels corresponents actes de comprovació que puguin efectuar els serveis municipals a partir del seu cost real i efectiu, mitjançant liquidació definitiva si s'escau.

QUART.
1. Notificar aquests acords a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, tot indicant-ne com a assumpte: "Informe preceptiu i Al·legacions al Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa María de Martorelles, Id.Pla 05.01", amb adjunció de l'informe de l'arquitecte municipal de data 7 d'agost de 2026.
2. Notificar-ho a l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
3. Comunicar-ho a la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya i a l'Agència de Residus de Catalunya per al seu coneixement i per a les actuacions que considerin escaients.
4. Donar-ne compte a la Junta de govern local.

L'informe de l'arquitecte municipal de data 07/08/2026 detalla el següent:
L'objecte del projecte és la reposició de la canonada de derivació al terme municipal de Santa Maria de Martorelles.
Actualment la canonada connecta el dipòsit situat a Martorelles amb el dipòsit de Santa Maria de Martorelles. Aquesta canonada, actualment de fibrociment, es troba en mal estat, i discorre soterrada pels sistemes d'espai lliure i viari i una zona de sòl urbanitzable de Martorelles, fins arribar al terme municipal de Santa Maria de Martorelles.
La proposta del traçat no coincideix majoritàriament amb el traçat actual, argumentant que atès el grau de deteriorament de la canonada actual i que aquesta ha d'estar operativa fins disposar de la nova en servei, és inviable poder instal·lar la nova sense afectar l'actual. Per aquest motiu el traçat és pràcticament nou.
Aquest nou traçat, a Martorelles, discorre per sistema d'espai lliure IV el primer t ram sortint des del dipòsit fins arribar al carrer Montseny, posteriorment discorre per sistema viari fins arribar al sector urbanitzable de l'Escorxador b2. En la part alta del sector b2 discorre paral·lel a l'espai de previsió d'espai per equipament educatiu del sector.
Posteriorment el traçat torna a quedar situat en sistema viari fins arribar al terme municipal de Santa Maria de Martorelles. Cal destacar que aquesta infraestructura no està prevista al PGOU, però cal destacar l'interès públic d'un servei essencial del municipi veí.

RESPECTE EL TRAM EN SISTEMA VIARI
Atès la gran escala de la documentació aportada, cal garantir que la ubicació serà a l'espai de vorera, deixant únicament sota espai de circulació rodada els encreuaments. Aquest fet provocarà tenir especial cura amb la resta de serveis que discorren també per les voreres: enllumenat públic, sanejament, xarxa elèctrica, gas, etc.
Segons els detalls del projecte es preveu un fondària mínima d'un metre respecte el paviment existent. En aquest sentit es considera que no afecta compatibilitat del sistema.

RESPECTE EL TRAM EN SÒL URBANITZABLE
Serà necessari senyalització del traçat per la seva identificació en el moment que es realitzi el desenvolupament del sector.
En la zona que discorre proper al límit de l'espai reservat per l'equipament educatiu, es considera que no afecta la compatibilitat del sistema al quedar emplaçat al lateral de la previsió d'espai del sistema.

RESPECTE LA CANONADA EXISTENT DE FIBROCIMENT
A la documentació aportada no s'indica la retirada de la canonada de fibrociment que actualment dona molts problemes (segons s'indica al projecte) i que s'entén que caldria retirar, atenent la reglamentació actual que estableix uns terminis per retirada dels materials que contenen amiant.
I conclou:

Atès l'anteriorment exposat es considera que la implantació de la infraestructura soterrada que donarà servei d'aigua a Santa Maria de Martorelles, no és incompatible amb el planejament, atès que es tracta d'un servei essencial del municipi veí, i no compromet la funcionalitat dels sistemes de Martorelles on es pretén implantar.
Aquest informe queda condicionat al compliment de les determinacions del planejament urbanístic vigent, de les condicions tècniques que corresponguin i de l'obtenció de les autoritzacions, informes, llicències i demés títols habilitants que resultin exigibles conforme a la legislació sectorial aplicable.

Condicions de llicència:
- Es garantirà que la profunditat mínima per situar la canonada serà de 1 metre.
- En les zones d'encreuament amb d'altres serveis serà necessari reposar les senyalitzacions existents que garanteixin la identificació dels diferents serveis.
- No s'autoritza les ocupacions que suposin talls ni impediments d'accés a les finques veïnes. Atès que es plantegen ocupacions temporals de tota la secció dels vials per poder executar correctament les obres, caldrà planificar amb antelació la circulació alternativa i senyalització amb la policia municipal. També caldrà garantir l'accessibilitat a les finques de l'entorn immediat.
*- Una vegada finalitzades les obres caldrà aportar documentació as-built del traçat finalment executat en format *.dwg i GIS.*

7.3 Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Durant el període d'informació pública no s'ha emès, per part del consistori, ni el certificat d'exposició pública ni l'informe preceptiu de caràcter municipal.

7.4 Informe Tècnic d'Obres en Domini Públic hidràulic corresponent a l'actuació de referència

A data 25/03/2026, el tècnic de l'ACA emet informe, en el qual es basa la resolució de data 31/08/2026, on es conclou el següent:
S'informa favorablement les actuacions proposades de l'assumpte de referència REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE DERIVACIÓ MUNICIPAL, TM MARTORELLES sempre i quan es doni compliment a les següents condicions:

- *Es fixa un termini per a l'execució de les obres de DOTZE (12) mesos.*
- *Caldrà que la profunditat de la part superior exterior de la canonada d'encreuament es situï i com a mínim de 1,5 metres del nivell del terreny de la llera.*
- *Atesa la manca de definició no s'autoritza l'execució de cap element de desguàs a medi de l'arqueta de desguàs ni de l'estació de bombament.*
- *Cal garantir el restabliment de les condicions ambientals prèvies (secció, pendent, cobertura vegetal i grau de compactació) de l'àmbit d'actuació.*
- *Caldrà garantir la total restitució del gual existent sense modificar la geometria actual del mateix.*
- *Les actuacions definides s'hauran de fer d'acord amb la guia tècnica per a actuacions en riberes La Gestió i recuperació de la vegetació de ribera i la guia de Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment de lleres públiques disponibles en la pàgina web de l'ACA.*
- *Cal minimitzar l'ocupació de la llera del riu i estacionar la maquinària fora d'aquesta, establint un zona habilitada. Tant a les zones d'estacionament com d'acopi de materials, cal prendre les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals i residus especials amb els materials aïllants que siguin necessaris.*
- *Cal eliminar totes les deixalles presents a la zona o generades per les mateixes actuacions i depositar-les en els contenidors selectius o bé transportar-les a instal·lacions autoritzades de gestió. Cal establir una zona de distribució i gestió dels residus.*
- *Cal assegurar que a les zones de pas de maquinària es restableixi el relleu i l'anivellat del sòl un cop acabades les actuacions. Aquest punt és essencial per garantir una mínima alteració de l'hàbitat i imprescindible per restablir les condicions òptimes per tal que les formacions vegetals recolonitzin adientment l'espai afectat. Si és necessari, des compactar la llera ocupada temporalment per la maquinària i escarificar o llaurar perquè es restableixin les condicions d'esponjament inicials.*
- *S'han d'adoptar totes les mesures necessàries per tal d'evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies (tant durant l'execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).*
- *El material de les cimentacions i terraplenats (reblerts de l'excavació i motes de desviament) no haurà de portar elements susceptibles de produir contaminació per lixiviació, o per altres vies de transmissió.*

- *Durant els treballs d'execució de les obres s'hauran d'adoptar les mesures adients, per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible al medi hídric, així com al seu sistema ripari associat, considerant-se entre aquestes: Els materials procedents de la neteja, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de l'Agència Catalana de Residus, restant en tot cas al que es disposi a la normativa sectorial vigent.*
- *Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del Domini Públic Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats.*
- *Buscar una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i pàrquings de la maquinària allunyats de la zona d'afecció de la llera.*
- *Al voltant de la zona de treball i d'aplec dels materials s'hauran d'adoptar les oportunes mesures per tal d'evitar les possibles afeccions sobre la llera per l'arrossegament de material i altres residus de construcció produït per l'aigua de pluja.*
- *No realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui produir residus que originin la contaminació o degradació de la llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament habilitades a aquest fi, i en especial en zona d'afecció del domini públic hidràulic, que hauran de comptar amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fugues, així com la construcció d'una bassa, dipòsit o arqueta de contenció d'efluents (estancs i/o impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir abocament d'olis, greixos de les màquines, el rentat de formigoneres i altres processos que produeixin residus contaminants. Havent d'estar els efluents generats en aquests llocs canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat.*
- *Aquest informe es refereix exclusivament als aspectes referents a les aigües superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles alteracions, per la seva condició de Domini Públic Hidràulic. Queden excloses les consideracions de caràcter geotècnic i/o estructural. Per tant, no es considera ni es pronuncia sobre els afectes al terreny, ni a la estabilitat i resistència de les estructures.*

8. L'informe emès el 18 de setembre de 2026 per la Direcció d'Obres i Projectes analitza les al·legacions presentades i proposa les respostes corresponents, així com l'aprovació del Projecte, en considerar que aquest compleix els requeriments necessaris per a la seva execució:

8.1 Resposta a l'informe de la DGPAMN


A continuació es dona resposta a les consideracions emeses per la DGPAMN en el seu informe seguint el mateix ordre i numeració.
- Segon:

a) Tot seguit, es justifica la idoneïtat de mantenir la canonada existent soterrada, assegurant que aquesta opció suposa un impacte menor que la seva extracció. En aquest sentit, s'incorpora informació addicional respecte l'estat de la canonada, composició i possibles impactes associats a l'alliberament de fibres d'amiant.
En relació amb l'al·legació presentada per part de l'Ajuntament de Martorelles i inclosa dins de la resolució dictada per part de l'Òrgan Ambiental (OTAA), relativa a la justificació de mantenir la canonada existent soterrada i els possibles impactes associats a l'alliberament de fibres d'amiant, es presenta la següent resposta i justificació:


i. Estat de la canonada
La canonada soterrada, objecte d'aquesta actuació, és una conducció de fibrociment que treballa a pressió i que actualment es troba intacta en el seu estat general, amb una sèrie de trencaments puntuals a causa d'oscil·lacions brusques en la pressió de servei. Aquests trencaments són conseqüència d'estrès mecànic i no de desintegració del material. Aquesta observació és fonamental, ja que el fibrociment no s'ha degradat ni ha perdut les seves propietats estructurals de manera que pugui generar riscos sanitaris a partir de l'alliberament de fibres d'amiant en el seu estat actual soterrat.

Segons l'acta de requeriments tècnics que ha servit de base per a la redacció del projecte constructiu, es disposa de diàmetres nominals de canonada de fibrociment de classe i diàmetre nominal variables (classes D, E i F; DN125, DN150 i DN200), al llarg del 2.570 m de longitud de la conducció
En la normativa tècnica de canonades de fibrociment (com l'antiga norma UNE 47002 a Espanya o estàndards de fabricants com Nuvalsu), les lletres D, E i F defineixen la pressió nominal (PN) que el tub pot suportar de forma contínua.
La pressió nominal (PN) es mesura habitualment en kg/cm² (bar):
Classe D: Pressió nominal de 10,0 kg/cm² (PN 10).
Classe E: Pressió nominal de 12,5 kg/cm² (PN 12.5).
Classe F: Pressió nominal de 15,0 kg/cm² (PN 15).

En el fibrociment, el Diàmetre Nominal (DN) es refereix al diàmetre interior. A mesura que puja la classe (de D a F), el gruix de la paret augmenta cap a l'exterior per resistir la major pressió i pot variar segons el fabricant i el procés de producció (emmotllat o autoclau).
D'acord a la informació de la qual es disposa, l'estació de bombament de Santa Maria de Martorelles (L6-03) presenta el següent esquema:



Es tracta d'un bombament amb una configuració que presenta 1 bomba en servei i una de reserva (1+1). A la canonada d'aspiració disposa d'un transmissor de pressió (L6PT00301PRS) i un altre a la canonada d'impulsió (L6PT00302PRS).
Aquests transmissors de pressió, durant els darrers 18 mesos, han presentat els següents valors:



Com es pot comprovar, en situacions normals, els valors de la pressió a la canonada d'aspiració es troben al voltant dels 4,5 bars (en vermell en el gràfic), mentre que a la impulsió assoleixen els 11 bars de pressió (en blau en el gràfic). Aquests valors es troben dins dels rangs habituals de timbratges per a aquest tipus de conduccions, tal i com s'ha observat.
Tot i així, els problemes es produeixen en el moment en el qual existeix una aturada sobtada del bombament, originant un cop d'ariet que provoca oscil·lacions de pressió importants. Segons el gràfic adjunt, en aquesta situació extraordinària s'han assolit pressions a l'aspiració que han arribat a assolir els 0 bars, provocant depressió a la canonada.
Com a conseqüència d'aquestes situacions anòmales s'han produït trencaments a la canonada d'aspiració de l'EB de Santa Maria. Concretament es reporta un trencament per part de Manteniment de la Zona Nord d'ATL a juliol de 2025 que coincideix amb el zero absolut descrit i indicat en els gràfics adjunts.
Així doncs, d'aquest anàlisi es desprèn que l'estat de la canonada, malgrat ser antiga i haver exhaurit la seva vida útil, no presenta punts en els quals es trobi trencada, doncs no es produeixen fuites, de manera que es pot concloure que els trencaments són conseqüència d'estrès mecànic, resultat de les oscil·lacions en la pressió deguts a fenòmens accidentals, i no a la desintegració del material.

ii. Riscos associats a l'alliberament de fibres d'amiant
Tal com s'estableix en la Guia tècnica per a la gestió segura de l'amiant i altres normatives internacionals (com la Directiva 2009/148/CE, art 3.1), el risc per a la salut associat a l'amiant es produeix principalment quan aquest material es manipula de manera que es generin fibres que poden

ser inhalades. Aquest risc és irrellevant quan el fibrociment es troba enterrat i intacte, ja que el material no allibera fibres de manera significativa sota aquestes condicions. De fet, els riscos només s'associen a processos de trencament que poden generar fibres a l'aire, com en el cas de la seva retirada o manipulació.

A més, diverses agències de seguretat laboral i ambiental (incloent l'Agència de Protecció Ambiental d'EUA i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut Laboral d'Espanya) afirmen que el fibrociment enterrat no representa cap perill per la salut pública o per la contaminació del sòl, sempre que no es trenqui o es manipuli. Per tant, mantenir la canonada soterrada, intacta i en funcionament no genera cap impacte sanitari ni ambiental significatiu.

Addicionalment, l'OMS fa una referència expressa a l'amiant en les edicions tercera i quarta de la seva guia per la qualitat de l'aigua potable, i conclou que no hi ha evidències científiques prou clares sobre una eventual correlació entre l'aigua beguda i l'increment del risc de desenvolupar un càncer. Sí que assenyala, però, que el principal risc de la presència d'amiant a la xarxa d'abastament és l'exposició dels professionals que fan tasques de manteniment i reparació d'aquesta xarxa.

En resum, el fibrociment (amiant) enterrat comporta un risc baix per a la salut si roman intacte, ja que les fibres estan lligades, però es converteix en un perill alt si es trenca o es manipula, alliberant fibres respirables. Així doncs, El fibrociment es considera material "no friable" (lligat fortament), per la qual cosa enterrat no emet fibres a l'atmosfera.

iii. Impacte de la retirada de la canonada

La proposta de retirada de la canonada de fibrociment que planteja l'Ajuntament de Martorelles implicaria un procés de desmuntatge que requeriria trencar el material, cosa que sí podria generar fibres d'amiant en suspensió i, per tant, un potencial risc per a la salut, com s'estableix en la normativa vigent (RD 396/2006 sobre treballs amb amiant). Aquest risc es podria mitigar seguint protocols estrictes de seguretat per a la manipulació de materials amb amiant, però no es pot obviar que aquest procés suposa un impacte sanitari potencial més gran que deixar la canonada soterrada intacta.

iv. Conclusió

Després d'analitzar els aspectes tècnics, normatius i de seguretat, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat conclou que la millor opció, tant des del punt de vista de la seguretat sanitària com de l'impacte ambiental, és mantenir la canonada existent soterrada ja que la seva presència soterrada no genera cap impacte significatiu sobre la salut o el medi ambient. Per altra banda, la seva retirada suposaria un risc addicional per a la salut, amb l'alliberament de fibres d'amiant durant el procés de desmuntatge.

Aquesta determinació queda emmarcada en els articles 9.1 m) i 30.2 de la Llei 8/2026, de 2 de juliol, de l'erradicació de l'amiant, segons els quals l'Ens, com a entitat titular de la conducció, havent valorat els criteris tècnics adequats al cas que ens ocupa i de cara a garantir la seguretat del personal i de la ciutadania, considera que la no remoció de la

canonada existent és la millor opció, sense perjudici d'inventariar l'antiga canonada com a "en desús" en el Cens català de materials que contenen amiant i de que es procedeixi a la seva retirada quan en ocasió d'una nova actuació en el subsòl la seva remoció sigui inevitable.
b) S'executaran les obres fora del període de reproducció de la fauna de la zona, comprès entre l'1 de març i el 31 de juliol, de manera que s'adequarà el cronograma de les obres a aquesta circumstància. Aquesta mesura s'aplicarà, a aquelles actuacions que es duguin a terme dins l'espai de la xarxa Natura 2000, en concret, l'adequació del camí i la construcció del nou dipòsit, quedant exemptes la part de l'actuació al dipòsit que impliqui treballs mecànics, elèctrics i de posta en marxa, doncs aquestes s'ubiquen a l'interior de la cambra de claus una vegada aquesta hagi estat executada.
c) Segons s'indica a la resolució de l'OTAA cal incorporar els aspectes descrits en l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 29 de desembre de 2025, relatius a l'afectació de l'execució de la canonada sobre el domini públic hidràulic. Tot i així, al disposar d'un informe posterior i detallat sobre l'actuació de referència de data 25/03/2026, s'incorporaran els aspectes d'aquest darrer tal i com s'exposarà posteriorment.
d) Es donarà compliment a les consideracions de l'informe del Departament de Cultura, de 23 de gener de 2026, relatives a realitzar un control arqueològic dels rebaixos del subsol en el tram afectat que limita amb el jaciment arqueològic identificat. En aquest sentit, es dotarà a la direcció de les obres d'una partida en el seu pressupost amb l'objectiu de contrastar la informació de caràcter arqueològic en el tram descrit en l'informe del Departament de Cultura.
Tercer:
Finalitzades les obres, ATL presentarà als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica un informe final, signat per la direcció de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions que estableixen el document ambiental i la resolució.

8.2 Resposta a les al·legacions de l'Ajuntament de Martorelles

Com ja s'ha indicat, no s'ha emès, per part del consistori, el certificat d'exposició pública i l'informe tècnic municipal s'ha rebut en data 14 d'agost de 2026.
Es dona resposta, tot seguit, als punts que es concreten en la resolució i en l'informe del tècnic municipal, seguint el mateix ordre en el qual apareixen en els documents rebuts:
En relació a l'apartat primer, punt segon de la resolució, s'ha donat resposta al mateix en l'apartat 4.1 del present informe.
Pel que fa a l'apartat tercer de la resolució, s'ha presentat en data 15 de setembre un recurs de reposició contra la liquidació d'aquesta taxa per considerar que no és procedent.
Per altra banda, en relació a l'informe emès pel tècnic municipal, es dona resposta a continuació als diferents punts que s'hi detallen:

Generalitat de Catalunya

RESPECTE EL TRAM EN SISTEMA VIARI
El traçat de la conducció no pot discórrer per sota la vorera, doncs al tractar-se d'una conducció en alta i tenint en compte el gran nombre de serveis que, d'acord al propi informe municipal, existeixen en aquesta zona, no es pot garantir una hipotètica reparació en condicions de la conducció d'ATL i de la resta de serveis el dia que sigui necessària.

RESPECTE EL TRAM EN SÒL URBANITZABLE
La secció tipus de la canonada disposa, una vegada finalitza el reblert del material d'arronyonament, una cinta de senyalització de color blau que permet localitzar el servei en el supòsit que es duguin a terme treballs en el seu entorn més immediat.


RESPECTE LA CANONADA EXISTENT DE FIBROCIMENT
Tal i com ja s'ha exposat i justificat anteriorment, la canonada de fibrociment no es retirarà en l'àmbit del present projecte constructiu.
En relació a les conclusions i als condicionants de l'informe tècnic:
- La secció tipus de projecte garanteix una profunditat mínima sobre la generatriu superior de la conducció de 1 metre.
- En les zones d'encreuament amb d'altres serveis es reposaran les senyalitzacions existents que garanteixin la identificació dels diferents serveis.
- Es garantirà l'accés a totes les finques veïnes durant l'execució de les obres. Es planificarà amb antelació la circulació alternativa i senyalització amb la policia municipal, a la vegada que es garantirà l'accessibilitat a les finques de l'entorn immediat afectades per les obres.
- Una vegada finalitzades les obres el consistori podrà sol·licitar a ATL el traçat finalment executat.


8.3 Resposta a les al·legacions Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Com ja s'ha indicat, durant el període d'informació pública no s'ha emès, per part del consistori, ni el certificat d'exposició pública ni l'informe preceptiu de caràcter municipal.

8.4 Resposta a la resolució i a l'Informe Tècnic d'Obres en Domini Públic hidràulic corresponent a l'actuació de referència

En relació a la resolució i a l'informe remesos per part de l'ACA, es realitzen les següents consideracions:
En relació al termini per a l'execució de les obres de DOTZE (12) mesos, una vegada es rebi la resolució per part de l'Agència, es tindrà en consideració el citat termini, malgrat les obres tinguin una durada total de 18 mesos d'acord al cronograma del projecte. Arribat el moment, se sol·licitarà a l'ACA la pròrroga pertinent.
La profunditat de la part superior exterior de la canonada d'encreuament es situarà, com a mínim, a 1,5 metres del nivell del terreny de la llera.
Atès que la sol·licitud d'informe a l'ACA es va realitzar a data 05/11/2025 i que el projecte definitiu no aportava una definició de detall dels punts de desguàs, sinó un esbós segons s'indica a continuació:





DESGUÀS
PLANTA
ESCALA 1:50

En fase executiva es durà a terme la definició de detall necessària i se sol·licitarà autorització per a l'execució dels elements de desguàs de la canonada i de l'estació de bombament.
Es restabliran les condicions ambientals prèvies (secció, pendent, cobertura vegetal i grau de compactació) de l'àmbit d'actuació.
Es realitzarà la total restitució del gual existent sense modificar la geometria actual del mateix.
Les actuacions definides es faran d'acord amb la guia tècnica per a actuacions en riberes La Gestió i recuperació de la vegetació de ribera i la guia de Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment de lleres públiques.
Es minimitzarà l'ocupació de la llera del riu i s'estacionarà la maquinària fora d'aquesta, establint un zona habilitada. Tant a les zones d'estacionament com d'acopi de materials, es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals i residus especials amb els materials aïllants que siguin necessaris.
S'eliminaran totes les deixalles presents a la zona o generades per les mateixes actuacions i depositaran en els contenidors selectius o bé es transportaran a instal·lacions autoritzades de gestió. S'establirà una zona de distribució i gestió dels residus, d'acord es preveu en el projecte.
S'assegurarà que a les zones de pas de maquinària es restableixi el relleu i l'anivellat del sòl un cop acabades les actuacions. Si és necessari, es descompactarà la llera ocupada temporalment per la maquinària i escarificar o es llaurarà perquè es restableixin les condicions d'esponjament inicials.
S'adoptaran totes les mesures necessàries per tal d'evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies (tant durant l'execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).

El material de les cimentacions i terraplenats (reblerts de l'excavació i motes de desviament) no portarà elements susceptibles de produir contaminació per lixiviació, o per altres vies de transmissió.
Durant els treballs d'execució de les obres s'adoptaran les mesures adients, per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible al medi hídric, així com al seu sistema ripari associat, considerant-se entre aquestes: Els materials procedents de la neteja, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, seran retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i es conduiran a abocadors autoritzats o bé se'ls donarà qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de l'Agència Catalana de Residus, restant en tot cas al que es disposi a la normativa sectorial vigent.

- *Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, seran retirats de la zona d'afecció del Domini Públic Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats.*
- *Es buscarà una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i pàrquings de la maquinària allunyats de la zona d'afecció de la llera.*
- *Al voltant de la zona de treball i d'aplec dels materials s'adoptaran les oportunes mesures per tal d'evitar les possibles afeccions sobre la llera per l'arrossegament de material i altres residus de construcció produït per l'aigua de pluja.*
- *No es realitzarà cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui produir residus que originin la contaminació o degradació de la llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament habilitades a aquest fi, i en especial en zona d'afecció del domini públic hidràulic, que comptarà amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fugues, així com la construcció d'una bassa, dipòsit o arqueta de contenció d'efluents (estancs i/o impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir abocament d'olis, greixos de les màquines, el rentat de formigoneres i altres processos que produeixin residus contaminants. Els efluents generats en aquests llocs restaran canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, i seran posteriorment tractats per un gestor autoritzat.*

9. Atès que la taxa de 15.000,00 € per llicència urbanística de l'Ajuntament de Martorelles, acordada pel Decret d'Alcaldia núm. 2026/364, no és exigible en tractar-se d'una actuació hidràulica supramunicipal no subjecta a llicència ni qualssevol altre acte de control preventiu municipal, el 15 de setembre de 2026 es va presentar recurs de reposició contra la liquidació. Paral·lelament, se'n va efectuar el pagament per evitar la via executiva, sens perjudici del resultat del recurs.

10. En data 13 d'octubre de 2026 la Cap del servei Jurídic d'ATL ha informat que en la tramitació d'aquest expedient s'han observat les formalitats i requisits exigits per la normativa d'aplicació i proposa la seva aprovació definitiva del projecte i de la relació

de béns i drets afectats de necessària ocupació als efectes d'expropiació forçosa pel procediment d'urgència.

Fonaments de dret

1. El DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, estableix en el seu art. 3 b) que li correspon a aquest Ens "executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament, la qual cosa inclou l'aprovació dels projectes constructius. Així mateix, l'art. 6.4 del Decret llei estableix que l'Ens és titular dels béns immobles, les obres i les instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos econòmics. Així mateix, l'article 15.1.d de l'esmentat DECRET LLEI, disposa que la direcció és l'òrgan al que li correspon aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i serveis.

2. El present projecte té el caràcter d'obra hidràulica d'acord amb l'establert en l'art. 122 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (TRLA).

3. L'art. 26.1 i 2 del TRLAC estableix que els estudis i projectes necessaris per donar compliment a la planificació hidrològica s'aproven d'acord amb el procediment establert per la normativa que els sigui aplicable, i que s'ajusten a les previsions de la legislació i el planejament urbanístic.

4. D'acord amb l'art. 26.3 del Decret Legislatiu 3/2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigua vigent a Catalunya (TRLAC), els projectes hidràulics són executius des de l'aprovació del pla i del programa de què formen part. Aquesta aprovació comporta la declaració d'utilitat pública, la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats a efectes de l'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. La declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació es refereixen també als béns i als drets afectats pel replantejament del projecte i per les modificacions d'obres que es puguin aprovar amb posterioritat.

5. L'art. 26.4 del TRLAC disposa que l'aprovació dels projectes corresponents a les obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats. L'art. 83 del Decret 91/2023, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027, declara que són obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat totes aquelles actuacions contingudes a l'annex I del Programa de mesures que fan referència a la disponibilitat i garantia d'abastament (B1, B2, B3, B4 i B5), entre les quals es troba l'actuació d'aquest expedient.

6. De conformitat amb l'art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 i 127.1 del TRLA, legislació sectorial, la present actuació no està subjecte a llicència ni a qualsevol acte de control preventiu municipal als que es refereix l'art. 84. 1 b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atès el seu caràcter supramunicipal. Aquest precepte és coherent amb la previsió continguda en l'art. 190 del text refós de la Llei d'Urbanisme, segons el qual la legislació sectorial pot exceptuar la subjecció a llicència municipal dels actes promoguts per Administracions Públiques, com succeeix en el present cas.

7. De conformitat amb l'art. 127.2 del TRLA, s'han sol·licitat els informes municipals sobre els aspectes relacionats amb el planejament urbanístic.

8. Així mateix, l'apartat tercer d'aquest precepte preveu que la comunicació de l'aprovació dels projectes d'obres hidràuliques a les entitats locals afectades té per objecte que aquests inicïïn, si escau, el procediment de modificació del planejament urbanístic municipal per a adaptar-lo d'acord amb la legislació urbanística que resulti aplicable en funció de la ubicació de l'obra.

9. D'acord amb l'art. 17.2 de la Llei d'Expropiació Forçosa, la necessitat d'ocupació s'entendrà implícita en l'aprovació del projecte però el beneficiari estarà igualment obligat a formular la relació de béns i drets afectats als únics efectes de la determinació dels interessats. I l'art. 18 exigeix l'obertura d'un període d'informació pública de la relació de béns i drets afectats, als efectes, segons determina l'art. 19, d'esmena d'errors en la relació publicada o bé oposar-se a la necessitat de l'ocupació. En l'art. 52 s'estableix que s'entendrà acomplert el tràmit de declaració de necessitat de l'ocupació dels béns que hagin de ser expropiats, segons el projecte i replanteig aprovats i els modificats aprovats posteriorment, i donarà dret a la seva ocupació immediata.

10. L'art. 17. 2 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, estableix que el projecte és el document que conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d'una infraestructura determinada, que es redacta d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra. Segons l'art. 19 de la llei de l'obra pública, el projecte ha d'ésser aprovat tècnicament pel promotor de l'obra, després d'haver estat emès l'informe de supervisió preceptiu, i s'ha de sotmetre a informació pública i audiència. Així mateix, d'acord amb aquest precepte, la informació pública i l'audiència del projecte serveixen per a donar compliment a la informació de la relació de béns i drets afectats que requereix la legislació sobre expropiació forçosa. Finalment, l'art. 22 estableix que la tramitació del projecte fineix amb la resolució que adopta el promotor, que pot ser d'aprovació definitiva i pot abastar tot el projecte o bé una part, o bé pot deixar sense efecte la tramitació de l'expedient o d'una part, o acordar la suspensió, total o parcial, de la tramitació.

11. L'art. 231 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, estableix que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del contracte. Segons l'art. 236, en els casos d'obres hidràuliques, es dispensarà el requisit previ de disponibilitat dels terrenys, si bé no es podrà iniciar l'execució de les obres fins que no s'hagi formalitzat la seva ocupació en virtut de la vigent Llei d'Expropiació Forçosa. En els casos de cessió de terrenys per Entitats públiques, serà suficient per a acreditar la disponibilitat dels terrenys, l'aportació dels acords de cessió i acceptació pels òrgans competents.

Per tot l'exposat, vistos els informes emesos i l'expedient tramitat, així com les propostes formulades,

RESOLC:

1- Resoldre les al·legacions formulades per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i per l'Ajuntament de Martorelles en el sentit expressat en l'informe emès per la Direcció d'Obres i Projectes d'ATL el 18 de setembre de 2026.

2- Aprovar definitivament el Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles (Id. Pla 05.01), així com la llista individualitzada dels béns i drets necessaris per a la seva execució. Aquesta aprovació comporta, de conformitat amb l'art. 26. 3 i 4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. Així mateix, comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets necessaris als efectes d'expropiació forçosa.

3- Notificar la present resolució als Ajuntaments de Martorelles i de Santa Maria de Martorelles als efectes de donar compliment a la normativa en matèria d'obres hidràuliques d'interès supramunicipal de conformitat amb l'art. 127.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, així com la cessió dels terrenys de titularitat municipal afectats.

4- Disposar la publicació de la present resolució al DOGC, a l'eTauler de la Generalitat i a la web d'ATL www.atl.cat.

Signat electrònicament.

Signat digitalment per:
David Vila Ligero
Data: 14-10-2026
Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

De conformitat amb l'art. 9 del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, la present resolució esgota la via administrativa als efectes d'impugnació en la via contenciosa administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució o de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, alternativament, podran interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, d'acord amb el que estableixen els articles 8.3 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre que es consideri procedent. No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpte del recurs de reposició en el cas que s'hagi interposat.

ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Terme municipal de Martorelles

Finca de projecte núm.: 1
Polígon: 71810
Parcel·la: 15
Titular: Ajuntament de Martorelles
Superfície d'expropiació, en m2: 20,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 124,67
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 45,27
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 2
Polígon: 71780
Parcel·la: 1
Titular: ARUM, S.L
Superfície d'expropiació, en m2: 20,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 71,92
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 35,11
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 3
Polígon: 71780
Parcel·la: 2
Titular: ARUM, S.L

Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 601,56
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 221,07
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 4
Polígon: 71780
Parcel·la: 3
Titular: Prat Torrents Miguel/Terradas Torrents Neus/ Serra Torrents Francesc/ Llonch Roca Gloria
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 37,01
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4166,68
Naturalesa: Rústica

Terme municipal de Santa Maria de Martorelles

Finca de projecte núm.: 1
Polígon: 74750
Parcel·la: 1
Titular: Bertolin Parra Nuria
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 16,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 2
Polígon: 74750
Parcel·la: 2
Titular: Curvat SA/Oliveras Mila Francisca/ Subira Oliveras Alfonso
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 23,70
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 3
Polígon: 74750
Parcel·la: 3
Titular: Curvat SA/Oliveras Mila Francisca/ Subira Oliveras Alfonso
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 38,70
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 4
Polígon: 74750
Parcel·la: 4
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00

Superfície de servitud de pas, en m2: 61,40
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 5
Polígon: 74750
Parcel·la: 5
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 32,90
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 6
Polígon: 1
Parcel·la: 11
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 71,60
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 7
Polígon: 1
Parcel·la: 10
Titular: SPITI 2018, S.L.
Superfície d'expropiació, en m2: 1571,78
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 315,95
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 8
Polígon: 1
Parcel·la: 09009
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Superfície d'expropiació, en m2: 37,70
Superfície de servitud de pas, en m2: 466,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 9
Polígon: 1
Parcel·la: 09002
Titular: Agencia Catalana de l'aigua
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 23,40
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 10
Polígon: 3
Parcel·la: 5
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 56,54
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 11
Polígon: 3
Parcel·la: 7
Titular: Manaut Cuni Carmen/ Manaut Cuni Ismael/ Paricio Manaut Antonio
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 164,67
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 12
Polígon: 3
Parcel·la: 8
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 113,28
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 13
Polígon: 77727
Parcel·la: 4
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 20,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 874,90
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 14
Polígon: 77727
Parcel·la: 3
Titular: Diputació de Barcelona/Fundació privada de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície d'expropiació, en m2: 20,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 737,50
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 568,50
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 15
Polígon: 82703

Parcel·la: 7
Titular: Pujadas Xicola Jaime/ Serbos Sole Nuria
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 20,10
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 16
Polígon: 82703
Parcel·la: 8
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Superfície d'expropiació, en m2: 0,00
Superfície de servitud de pas, en m2: 54,77
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 18,32
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 17
Polígon: 82703
Parcel·la: 9
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Superfície d'expropiació, en m2: 214,15
Superfície de servitud de pas, en m2: 302,29
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 422,23
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 18
Polígon: 5
Parcel·la: 28
Titular: Ajuntament de Barcelona
Superfície d'expropiació, en m2: 552,45
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 19
Polígon: 5
Parcel·la: 47
Titular: Corcho Parra Diego/ Sanchez Curado Francisca
Superfície d'expropiació, en m2: 707,30
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 20
Polígon: 5
Parcel·la: 30
Titular: Rifa Cordera Juan [Hereus de]
Superfície d'expropiació, en m2: 225,29
Superfície de servitud de pas, en m2: 0,00
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 0,00
Naturalesa: Rústica